"УТВЕРЖДАЮ"
Директор по производству
АО "Навоийская ТЭС"
_____Мирахиров Ф.И.
"___" 07 2026г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

объемов работ для разработки проектно-сметной документации
По объекту: ХВО-4 проектной производительностью 350 м³/ч.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
	ТХ		
	РАЗДЕЛ 1:НАСОСНАЯ (РАЗВОДКИ)		
1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ФЛАНЕЦ	4
2	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-250	ШТ	4
3	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 250	ШТ	6
4	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	3
5	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	3
6	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 150	ШТ	3
7	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	3
8	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д.150	ШТ	3
9	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	3
10	БОЛТЫ М 18	ШТ	72
11	БОЛТЫ М 16	ШТ	72
12	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ЗАДВИЖКА	3
13	ЗАДВИЖКА Д.250	ШТ	3
14	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	3
15	ЗАДВИЖКА Д.150	ШТ	3
16	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1
17	НАСОС 1Д 200-90	ШТ	1
18	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
19	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС Д.50-ГЛУБИННЫЙ	ШТ	2
20	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ 1 ТОННА	ШТ	1
	РАЗДЕЛ 2: ВНУТРЕННЫЙ НАСОСЫ		
	СХЕМА ЛИНИЯ НОВ НАСОС ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ		
21	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФЛАНЕЦ	3
22	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Д.300	ШТ	3
23	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 300	ШТ	6
24	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ФЛАНЕЦ	12
25	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-250	ШТ	12
26	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 250	ШТ	12
27	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	3
28	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	3
29	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 200	ШТ	3
30	ПЕРЕМИЧКА /ПЕРИХОДНИК/ Д. 300Х200	ШТ	3
31	ПЕРЕМИЧКА /ПЕРИХОДНИК/ Д. 125Х200	ШТ	3
32	ПЕРЕМИЧКА /ПЕРИХОДНИК/ Д. 200Х250	ШТ	3
33	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ	3
34	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д. 250	ШТ	3
35	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	1
36	БОЛТЫ М 18	ШТ	72
37	БОЛТЫ М 20 L= 120	ШТ	72
38	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	3
39	НАСОС АД 320-50 75 КВТ-1450 ОБРОТ	ШТ	3
	СХЕМА ЛИНИЯ НПИВ НАСОС ПОВТОРНЫЙ ИСПОЛЗОВАНИЕ ВОДЫ		
40	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	10
41	ФЛАНЕЦ Д. 100	ШТ	10
42	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д. 100	ШТ	10
43	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	4
44	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	4
45	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д.150	ШТ	6
46	ОТВОД Д.100ММ	ШТ	4
47	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2
48	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д. 100	ШТ	2

49	БОЛТЫ М 18	ШТ	48
50	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
51	НАСОС АХ-100-65-400 БК 50М3//ЧАС-18.5 КВТ 1500 ОБОРТ	ШТ	2
	СХЕМА ЛИНИЯ НПМФ НАСОС ПОВТОРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ВОДЫ		
52	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ФЛАНЕЦ	2
53	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-400	ШТ	2
54	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д.400	ШТ	4
55	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ФЛАНЕЦ	10
56	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-250	ШТ	10
57	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 250	ШТ	10
58	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	2
59	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	2
60	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 200	ШТ	2
61	ПЕРЕМИЧКА /ПЕРИХОДНИК/ Д. 400Х250	ШТ	2
62	ПЕРЕМИЧКА /ПЕРИХОДНИК/ Д. 200Х250	ШТ	2
63	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ЗАДВИЖКА	4
64	ЗАДВИЖКА Д.400	ШТ	4
65	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ	2
66	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д. 200	ШТ	2
67	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	2
68	БОЛТЫ М 18	ШТ	96
69	БОЛТЫ М 20	ШТ	72
70	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
71	НАСОС АД-630-90Б-0 500М3//2-980 55 КВТ 980 ОБОР	ШТ	2
	СХЕМА ЛИНИЯ NPNA НАСОС		
72	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	4
73	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	4
74	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 200	ШТ	6
75	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	10
76	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	10
77	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 150	ШТ	10
78	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 125	ШТ	2
79	ПЕРЕМЫЧКА /ПЕРЕХОДНИК/ Д.125-150	ШТ	2
80	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2
81	ЗАДВИЖКА Д.150	ШТ	2
82	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	2
83	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д.150	ШТ	2
84	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	2
85	БОЛТЫ М 18	ШТ	80
86	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
87	НАСОС К150-125-315 200МВТ-1500 ОБОР	ШТ	2
	ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС		
88	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	4
89	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-50	ШТ	4
90	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 50	ШТ	4
91	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
92	НАСОС Д.50 /АХП 50-32-200А/	ШТ	2
93	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	2
94	ЗАДВИЖКА Д.50	ШТ	2
95	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	2
96	БОЛТЫ М 14	ШТ	36
97	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100М	0,12
98	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.76 ХХ3,5	М	12
99	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	100М	0,2
100	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.57Х3,0	М	20
101	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100М	1,5
102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.150Х6,0	М	180
	СХЕМА ЛИНИЯ NXBT НАСОС ХИМИЧЕСКИЙ ОЧИШЕНИЙ ВОДЫ ТЕПЛО СЕТИ		
103	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	8
104	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	8
105	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 200	ШТ	12

106	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	20
107	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	20
108	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 150	ШТ	20
109	ПЕРЕМЫЧКА /ПЕРЕХОДНИК/ Д 200-200	ШТ	4
110	ПЕРЕМЫЧКА /ПЕРЕХОДНИК/ Д 150-150	ШТ	4
111	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗАДВИЖКА	5
112	ЗАДВИЖКА Д 200	ШТ	5
113	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	5
114	ЗАДВИЖКА Д 150	ШТ	5
115	ОТВОД Д 150	ШТ	8
116	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	4
117	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 150	ШТ	4
118	ОПОРНЫЙ РАМА	ШТ	4
119	БОЛТЫ М 18	ШТ	256
120	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	4
121	НАСОС Д320-50 75 КВТ -1500 ОБОР. 50 НАПОР	ШТ	4
	СХЕМА ЛИНИЯ НРС НАСОС РАСТВАРЕТЛНЫЙ СОЛЬ		
122	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	10
123	ФЛАНЕЦ Д. 100	ШТ	10
124	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д. 100	ШТ	10
125	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	4
126	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	4
127	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д 150	ШТ	6
128	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	4
129	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПРИЕМНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2
130	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д. 100	ШТ	2
131	БОЛТЫ М 18	ШТ	48
132	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2
133	ЗАДВИЖКА Д 150	ШТ	2
134	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	2
135	ЗАДВИЖКА Д 100	ШТ	2
136	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
137	НАСОС Х80-50-200А 50М3/ 11КВТ -3000 ОБОР 38 НАПОР	ШТ	2
	РАЗДЕЛ 3:РАЗВОДКИ ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ (БАКИ)		
138	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	КМ	0,1
139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 400Х8	М	100
140	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ	КМ	0,018
141	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 273Х6	М	18
142	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ	КМ	0,064
143	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 219Х6	М	64
144	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,056
145	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 150Х6	М	56
146	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,032
147	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 100Х6	М	32
148	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,4
149	НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА Д 50Х6 ММ	М	40
150	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,4
151	НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА Д 16Х3 ММ	М	40
152	ОТВОД Д 219	ШТ	6
153	ОТВОД Д 273	ШТ	5
154	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ	ФЛАНЕЦ	2
155	ФЛАНЕЦ Д 273	ШТ	2
156	ТРОЙНИК Д 219	ШТ	8
157	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ /5 ТОННА/	ШТ	1
	РАЗДЕЛ 4:СХЕМА МЕХАНИЧЕСКИЙ ОЧИСТКА		
158	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	64
159	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	64
160	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	8
161	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-80	ШТ	8
162	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	16
163	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-50	ШТ	16

164	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х8 /ТМШКА/	ШТ	16
165	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.200Х6	ШТ	72
166	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.150Х6	ШТ	24
167	ОТВОД Д.50	ШТ	16
168	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗАДВИЖКА	32
169	ЗАДВИЖКА Д.200	ШТ	32
170	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	8
171	ЗАДВИЖКА Д.150	ШТ	8
172	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	8
173	ЗАДВИЖКА Д.80	ШТ	8
174	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ	КМ	0,012
175	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.219Х8	М	12
176	ВИНТЕЛЬ Д.50	ШТ	8
177	НЕРЖАВЕЮЩИЕ ВИНТЕЛЬ Д. 20	ШТ	16
178	БОЛТЫ М 20	ШТ	384
179	БОЛТЫ М 18	ШТ	832
180	БОЛТЫ М 16	ШТ	80
181	БОЛТЫ М 14	ШТ	64
	РАЗДЕЛ 5:СХЕМА NAФИ ФИЛЬТЕР НАТРИЙ КАТИОНОВ		
182	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	60
183	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	60
184	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	60
185	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-150	ШТ	60
186	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	40
187	ФЛАНЕЦ Д. 100	ШТ	40
188	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	20
189	НЕРЖАВЕЮЩИЕ ФЛАНЕЦ ДУ-50	ШТ	20
190	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х8 /ТМШКА/	ШТ	16
191	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.200Х6	ШТ	130
192	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.150Х6	ШТ	70
193	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.50Х6	ШТ	20
194	ОТВОД Д.200	ШТ	10
195	ОТВОД Д.150	ШТ	20
196	ОТВОД Д.100ММ	ШТ	10
197	ОТВОД Д.50	ШТ	20
198	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗАДВИЖКА	20
199	ЗАДВИЖКА Д.200	ШТ	20
200	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	20
201	ЗАДВИЖКА Д.150	ШТ	20
202	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	20
203	ЗАДВИЖКА Д.100 /ФУТРОВК/	ШТ	20
204	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	20
205	НЕРЖАВЕЮЩИЕ ЗАДВИЖКА Д.50	ШТ	10
206	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,032
207	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.100Х4,5	М	45
208	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,5
209	НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА Д.50Х6 ММ	М	50
210	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5
211	НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА Д.16Х3 ММ	М	50
212	НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВИНТЕЛЬ Д.15	ШТ	20
213	БОЛТЫ М 20	ШТ	480
214	БОЛТЫ М 18	ШТ	1360
215	БОЛТЫ М 16	ШТ	320
216	БОЛТЫ М 12	ШТ	160
217	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ	КМ	0,009
218	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 219Х6	М	9
	РАЗДЕЛ 6:НАРУЖНЫЙ БАКИ И РАЗВОДКИ		
	БАК МЕРНИК СОЛЬ		
219	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 870 ММ	ФЛАНЕЦ	2
220	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.870Х12	ШТ	2
221	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х8	ШТ	8

222	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.150Х6	ШТ	4
223	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.100Х6	ШТ	2
224	БОЛТЫ М 20	ШТ	48
225	БОЛТЫ М 18	ШТ	24
226	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	2,142
227	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	2,52
	БАК ХИМИЧЕСКИЙ ВОДЫ ТЕПЛО СЕТЬ		
228	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 870 ММ	ФЛАНЕЦ	2
229	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.870Х12	ШТ	2
230	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х6	ШТ	2
231	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.400Х6	ШТ	6
232	БОЛТЫ М 20	ШТ	24
233	БОЛТЫ М 32	ШТ	92
234	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,72
235	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	4,44
	БАК ПОВТОРНЫЙ ИСПОЛЗОВАНИЕ ВОДЫ		
236	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 870 ММ	ФЛАНЕЦ	1
237	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.870Х12	ШТ	1
238	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х6	ШТ	1
239	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ЗАДВИЖКА	1
240	ЗАДВИЖКА Д.400	ШТ	1
241	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ФЛАНЕЦ	2
242	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-400	ШТ	2
243	БОЛТЫ М 18	ШТ	12
244	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,86
245	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	2,22
	БАК НЕТРОЛИЗАТОР		
246	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 870 ММ	ФЛАНЕЦ	2
247	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.870Х12	ШТ	2
248	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.810Х6	ШТ	2
249	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.300Х6	ШТ	10
250	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.150Х6	ШТ	4
251	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ЗАДВИЖКА	2
252	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.300	ШТ	2
253	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	1
254	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.150	ШТ	1
255	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	4
256	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-200	ШТ	4
257	БОЛТЫ М 18	ШТ	12
258	ОТВОД Д.320	ШТ	1
259	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,72
260	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	4,44
	ПРОМ БАК		
261	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ЗАДВИЖКА	2
262	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.400	ШТ	2
263	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 870 ММ	ФЛАНЕЦ	2
264	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.870Х12	ШТ	2
265	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ФЛАНЕЦ	4
266	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-400	ШТ	4
267	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.400Х6	ШТ	4
268	БОЛТЫ М 20	ШТ	48
269	ОТВОД Д.400	ШТ	2
270	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	КМ	0,035
271	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.400Х8	М	35
272	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,72
273	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	4,44
	БАК МЕРНИК СОЛЬ		
274	ЗАМЕНА ДНИЩА РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ: ДО 1000 КУБ. М	Т	2,471
275	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,027
	БАК 250М3		

276	ЗАМЕНА ДНИЩА РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ: ДО 1000 КУБ. М	Т	4,7976
277	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,075
	МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ		
278	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	5
279	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,246
280	АРМОСЕТКА КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,8702
281	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,066
	СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО		
282	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,1
283	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 100Х6	М	100
284	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	4
285	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.100	ШТ	4
286	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	4
287	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.50	ШТ	4
288	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.100Х6	ШТ	8
289	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/ Д.50Х6	ШТ	8
290	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	8
291	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-100	ШТ	8
292	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	8
293	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-50	ШТ	8
294	КРАН Д. 100	ШТ	2
295	БОЛТЫ М 16	ШТ	96
296	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	8
297	НАСОС НДК	ШТ	8
298	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	4
299	НАСОС НДМ	ШТ	4
300	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
301	НАСОС ШЛАМОВОЙ	ШТ	2
302	БАК 16 М3 /СТАЛЬНОЙ/	ШТ	2
	ЕМКОСТЬ 16М3		
303	ЕМКОСТЬ16 М3	ШТ	2
304	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	0,25
305	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,003
306	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,02612
307	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,1728
308	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	40,4
309	БОЛТЫ М 16	ШТ	72
310	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 530 ММ	ФЛАНЕЦ	1
311	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д.530,8	ШТ	1
	ЦЕХ ИЗВЕСТКОГО МОЛОКО		
312	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ	КМ	0,13
313	ТРУБА Д.133Х6,0/ДЛЯ ИЗВЕСТ/	М	130
314	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,13
315	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 100Х6,0	М	130
316	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	КМ	0,4
317	ТРУБА Д.60Х4,0/ДЛЯ ВОЗДУХА/	М	400
318	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	4
319	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.125	ШТ	4
320	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	4
321	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНОЙ Д.100	ШТ	4
322	ВИНТЕЛЬ Д.50	ШТ	3
323	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ФЛАНЕЦ	4
324	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-125	ШТ	4
325	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д.125Х6	ШТ	4
326	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	4
327	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДУ-100	ШТ	4
328	ПРОКЛАТКА /РЕЗИНОВЫЙ/Д.100Х6	ШТ	4

329	БОЛТЫ М 16	ШТ	96
330	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2
331	НАСОС АХП 45/31-18-К-СД/1500 ОБР.30 КВТ/	ШТ	4
332	БАК 16 М3 /СТАЛЬНОЙ/	ШТ	2
333	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	3
334	ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-6,3 /0,55 КВТ 750 ОБ/МИН/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,9-7,1 ТЫС М3/ЧАС	ШТ	3
335	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,36
336	ВЕНТ КОРОБА /500Х500/ОТЦЕН ЛИСТ 0.5	М2	36
337	ТАЛЬ ЭЛЕК. /2 ТОННА/	ШТ	1
338	ШНЕК /ДЛЯ ИЗВЕСТ/	ШТ	1
	ЕМКОСТЬ 16М3		
339	ЕМКОСТЬ16 М3	ШТ	2
340	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	0,25
341	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,003
342	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,02612
343	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,1728
344	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	40,4
345	БОЛТЫ М 16	ШТ	20
346	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 530 ММ	ФЛАНЕЦ	1
347	ФЛАНЕЦ ЛЮК Д 530,8	ШТ	1
	ПРОБИВКА ПРОЕОМА		
348	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,12
349	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-2	Т	0,02118
350	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0462
	ПЕРЕГОРОДКИ		
351	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,263
352	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ/СГ-3/	Т	0,0075
353	МОНТАЖ ФАХВЕРКА/СТ-1	Т	0,1168
354	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ/ММ-1,2/	Т	0,01384
	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ/СГ-3/		
	АС		
	РАЗДЕЛ 1: НАСОСНАЯ		
	ДЕМОНТАЖ		
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10М3	0,145
2	ДЕМОНТАЖ ЧАСТИЧНЫЙ ШТУКАТУРКА	100М2	0,252
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100М3	0,0466
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР КИРПИЧНЫХ	100М2	0,788
5	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕЩЕТКА	100М2	0,5585
6	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100КОРОБ	0,07
7	ДЕМОНТАЖ -РЕЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	1,746
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,18
9	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100КОРОБ	0,01
	МОНТАЖ		
	НАРУЖНЫЙ СТЕН		
10	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3	8,11
11	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,624
	ПЕРЕГОРОДКИ		
12	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,0214
13	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА	Т	0,0123
	КРОВЛЯ		
14	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	21,28
15	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	2,128
16	ИЗОЛА НА БИТУМПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	212,8
17	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	2,128
18	ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	212,8
19	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	2,128

20	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 РАЗА	100М2	2,128
21	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,304
22	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,174
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ		
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	0,66
24	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,66
25	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	5,31
26	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,9855
	ПОТОЛОК		
27	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,911
28	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	1,911
29	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,1125
30	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1125
	ОТКОСЬ		
31	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,07
32	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	0,025
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100М2	0,05
	ПОЛ ТИП РЕЛИН		
34	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,112
35	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100М2	0,112
36	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОКЛАДОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ	100М2	0,112
37	ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 20ММ	М2	11,2
38	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТРЕБУЕТСЯ-50ММ/	100М2	0,112
39	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	0,112
40	АРМИРОВАНИЕМ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ ТОЛЩ.4 АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2	11,2
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100М2	0,112
42	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,112
43	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,126
	ПОЛ ТИП БЕТОН		
44	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	М3	2,23
45	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100М2	0,223
	КРАСКА И СТАЛЬ ЛИСТ		
46	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,294
47	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,294
48	РИФ.СТАЛЬ ЛИСТ Т=6ММ 50.1КГ НА М2	КГ	736,47
	ПРОЕМЫ		
49	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	4,5
50	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0168
51	ДВЕР МДФ С ЗАМКОМ, СКОБЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	М2	1,68
52	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,0504
53	ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М2	5,04
54	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	0,648
55	ОКНО ВИТРАЖНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М2	64,8
56	УСТАНОВКА ГЛУХИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	1,62
	ФАСАД		
57	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	3,802

58	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,252
59	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	2,892
60	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,7385
	ОТМОСКИ		
61	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	9,6
	РАЗДЕЛ 2: ОХАК ЦЕХИ		
	ДЕМОНТАЖ		
62	ДЕМОНТАЖ ЧАСТИЧНЫЙ ШТУКАТУРКА	100М2	0,304
63	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100М3	0,0759
64	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР КИРПИЧНЫХ	100М2	0,304
65	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕЩЕТКА	100М2	0,403
66	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100КОРОБ	0,15
67	ДЕМОНТАЖ -РЕЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	1,26
68	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА	100М2	0,6048
69	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ.МЕТАЛЛИЧЕСКИ ДВЕРИ	100М2	0,048
	КРОВЛЯ		
70	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	36,79
71	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	3,679
72	ИЗОЛА НА БИТУМПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	367,9
73	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	3,679
74	ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	367,9
75	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	3,679
76	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 РАЗА	100М2	3,679
77	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,511
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ		
78	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	7,507
79	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,304
	ПОТОЛОК		
80	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	3,509
	БАЛКА		
81	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	1,512
82	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,245
	ПРОЕМЫ		
83	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	1,08
84	ОКНО ВИТРАЖНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М2	108
85	УСТАНОВКА ГЛУХИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	1,26
	ФАСАД		
86	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	7,9135
87	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,304
88	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	8,06
89	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,0558
	ОТМОСКИ		
90	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	7,69
	РАЗДЕЛ 3: ЦЕХ 1		
	ДЕМОНТАЖ		
91	ДЕМОНТАЖ ЧАСТИЧНЫЙ ШТУКАТУРКА	100М2	0,263
92	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100М3	0,0372
93	ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКА	100М2	0,263
94	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕЩЕТКА	100М2	0,972
95	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100КОРОБ	0,15

96	ДЕМОНТАЖ -РЕЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	2,43
97	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА	100М2	0,18
98	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100КОРОБ	0,01
	МОНТАЖ		
	КРОВЛЯ		
99	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	44,32
100	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	4,432
101	ИЗОЛА НА БИТУМПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	443,2
102	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	4,432
103	ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	443,2
104	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	4,432
105	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 РАЗА	100М2	4,432
106	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,355
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ		
107	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	4,065
108	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,263
	ПОТОЛОК		
109	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	4,504
	БАЛКА		
110	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	2,453
111	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,435
	ПРОЕМЫ		
112	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,92
113	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	1,404
114	ОКНО ВИТРАЖНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М2	140,4
115	УСТАНОВКА ГЛУХИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	2,43
	ФАСАД		
116	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	3,727
117	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,263
118	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	3,648
119	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,152
	ОТМОСКИ		
120	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	10,65
	РАЗДЕЛ 4: ЦЕХ 2		
	ДЕМОНТАЖ		
121	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10М3	0,078
122	ДЕМОНТАЖ ЧАСТИЧНЫЙ ШТУКАТУРКА	100М2	0,7016
123	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100М3	0,1802
124	ЗАЧИСТИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ОКРАСКУ ИЗВЕСТКОВЫЙ ПОБЕЛКА	100М2	13,949
125	ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКА	100М2	6,919
126	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА	100М2	2,037
127	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕЩЕТКА	100М2	1,5012
128	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100КОРОБ	0,29
129	ДЕМОНТАЖ -РЕЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	3,753
130	ОЧИСТКА ОКРАСКИ СУЩ. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА	100М2	0,387
131	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100КОРОБ	0,06
	МОНТАЖ		
	КРОВЛЯ 1		

132	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	116,52
133	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	11,652
134	ИЗОЛА НА БИТУМПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	1165,2
135	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	11,652
136	ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	1165,2
137	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	11,652
138	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 РАЗА	100М2	11,652
	КРОВЛЯ 2		
139	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	44,47
140	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	4,447
141	ИЗОЛА НА БИТУМПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	444,7
142	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	4,447
143	ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ/ТОЛЩ-4ММ/	М2	444,7
144	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	4,447
145	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 РАЗА	100М2	4,447
146	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,788
147	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,3
148	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,5	М2	31,5
149	ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 50Х50Х3 ММ	ПМ	30
150	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ [ЯЧЕИСТЫМ] БЕТОНОМ	М3	1,6
	НАРУЖНЫЙ СТЕН		
151	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3	0,79
152	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	17,185
	ПРОБИВКА ПРОЕОМА		
153	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0462
154	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,12
155	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-2	Т	0,02118
156	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0462
	ПЕРЕГОРОДКИ		
157	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,263
158	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ/СГ-3/	Т	0,0075
159	МОНТАЖ ФАХВЕРКА/СТ-1	Т	0,1168
160	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ/ММ-1,2/	Т	0,01384
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ		
	СТЕНЬ		
161	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	6,184
162	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	4,82
163	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,364
164	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,735
165	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,735
166	ОКРАСКА СТЕНОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	16,399
167	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,237
168	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	2,037
169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	2,037
	ПОТОЛОК		
170	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	13,949
171	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	13,949
172	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	4,235
173	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1245
	ОТКОСЬ		

174	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,009
175	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	0,009
176	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,061
177	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,061
178	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1051
179	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,1051
180	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,005
181	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,005
	ПОЛ ТИП РЕЛИН		
182	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100М2	0,339
183	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,339
184	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,235
	ПОЛ ТИП КЕРАМИЧЕСКИЙ		
185	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЩ-20ММ/	100М2	0,3465
186	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,3465
187	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,3465
188	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЩ-30ММ/	100М2	0,3465
189	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	100М2	0,3465
190	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,3465
	ПОЛ ТИП КЕРАМИЧЕСКИЙ		
191	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	М3	0,57
192	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,038
193	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,038
194	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЩ-50ММ/	100М2	0,038
195	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	0,038
196	АРМИРОВАНИЕМ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ ТОЛЩ.4 АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2	3,8
197	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,038
198	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 400Х400Х8ММ	М2	3,8
	СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ КИРПИЧ		
199	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЩ-30ММ/	100М2	1,155
200	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 РАЗА	100М2	1,155
201	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,155
202	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,155
203	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ ПРИ УКЛАДКЕ ПЛАШМЯ	100М2	1,155
	ПОЛ ТИП БЕТОН		
204	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100М2	0,54
205	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	М3	5,4
	КРАСКА И СТАЛЬ ЛИСТ		
206	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	4,644
207	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	4,644
208	РИФ.СТАЛЬ ЛИСТ Т=6ММ 50.1КГ НА М2	КГ	9,39375
	ПРОЕМЫ		
209	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	19,64
210	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0506
211	ДВЕР МДФ С ЗАМКОМ, СКОБЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	М2	5,06
212	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100М2	0,4147
213	ОКНО ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ	М2	33,12
214	ДВЕРЬ И ОКНО ВИТРАЖНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ СТАНЕЙ	М2	8,35

215	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,1614
216	ДВЕРЬ И ОКНО ВИТРАЖНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛ	М2	16,14
217	УСТАНОВКА ГЛУХИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ/СРЕДНИЙ ВЕС /НА 1 М2 / 25 КГ//	Т	3,753
	ФАСАД		
218	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	13,5098
219	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,743
220	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	11,967
221	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,4495
	ОТМОСКИ		
222	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	116,93
	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВТИ 250		
1	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ СВЫШЕ 200 Т /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВ И ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ КЗ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/	Т	53,71
2	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 4ММ	КГ	20000
3	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 6ММ	КГ	3000
4	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 8ММ	КГ	18000
5	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 10ММ	КГ	2000
6	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 12ММ	КГ	8000
7	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 20ММ	КГ	2500
8	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 22ММ	КГ	160
9	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 28ММ	КГ	50
10	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ СВЫШЕ 200 Т /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВ И ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ КЗ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/	Т	0,32
11	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 2ММ	КГ	300
12	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ 2ММ	КГ	20
13	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ СВЫШЕ 200 Т /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВ И ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ КЗ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/	Т	1
14	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ТОЛЩ 5ММ	КГ	1000
15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 377Х9	Т	0,2
16	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ.325Х8	Т	1,5
17	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 219Х7	Т	0,6
18	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 159Х4,5	Т	0,02
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 133Х4	Т	0,02
20	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 108Х4	Т	0,001
21	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 89Х3,5	Т	0,03
22	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 76Х5	Т	0,02
23	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 57Х3,5	Т	0,01
24	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ТОЛЩ 38Х3	Т	0,006
25	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТОЛЩ 480Х8	Т	0,11
26	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТОЛЩ 377Х6	Т	0,035
27	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДУ-10	Т	0,2
28	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДУ-32	Т	0,02
29	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДУ-50	Т	0,02
30	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТОЛЩ 22Х3,2	Т	0,02
31	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./	Т	0,56
32	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.250	Т	0,3
33	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.140	Т	0,012
34	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.110	Т	0,008
35	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.20	Т	0,2
36	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.60	Т	0,01
37	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.60	Т	0,002
38	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.50	Т	0,002
39	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.40	Т	0,01
40	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.16	Т	0,001
41	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.12	Т	0,001
42	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.22	Т	0,002
43	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КУРУГЛАЯ Ф.8	Т	0,001
44	ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ Ф.70	Т	0,01
45	ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ Ф.50	Т	0,001
46	МОНОРЕЛЬСЫ, БАЛКИ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т	1
47	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ Ф10	Т	1
48	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./	Т	0,9
49	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ШВЕЛЛЕР Ф.10	Т	0,6

50	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ Д.36Х36Х4ММ	Т	0,1
51	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ Д.75Х75Х8	Т	0,2
52	РЕЗИНА ПЛАСТИНА ЗКЩ-С	Т	0,01
53	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ	Т	3
54	ОТВОД 90 Г Д 300	ШТ	1
55	ОТВОД 45 Г Д 300	ШТ	2
56	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	3
57	ОТВОД 60 Г Д 200	ШТ	1
58	ОТВОД 90 Г Д 200	ШТ	2
59	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФЛАНЕЦ	3
60	ФЛАНЕЦ 300-10	ШТ	1
61	ФЛАНЕЦ 300-2,5	ШТ	2
62	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	7
63	ФЛАНЕЦ 200-10	ШТ	7
64	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	3
65	ФЛАНЕЦ 150-10	ШТ	3
66	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	1
67	ФЛАНЕЦ 100-10	ШТ	1
68	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ФЛАНЕЦ	1
69	ФЛАНЕЦ 125-10	ШТ	1
70	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	3
71	ФЛАНЕЦ 80-10	ШТ	3
72	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	5
73	ФЛАНЕЦ 50-10	ШТ	5
74	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФЛАНЕЦ	2
75	ФЛАНЕЦ 65-6	ШТ	2
76	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	5
77	ФЛАНЕЦ 50-6	ШТ	2
78	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФЛАНЕЦ	2
79	ФЛАНЕЦ 65-10	ШТ	2
80	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	5,6
81	ЗАГЛУШКА 150-10	ШТ	3
82	ЗАГЛУШКА 200-10	ШТ	1
83	БОЛТ М20Х75.66	ШТ	16
84	БОЛТ М20Х65.66	ШТ	76
85	БОЛТ М16Х60.66	ШТ	64
86	БОЛТ М12Х100.66	ШТ	8
87	БОЛТ М12Х40.66	ШТ	4
88	БОЛТ М12Х40.22	ШТ	16
89	ШПИЛЬКА АМ12Х75	ШТ	2
90	ШПИЛЬКА АМ16Х40	ШТ	8
91	БОЛТ М10Х35.22	ШТ	12
92	БОЛТ М6Х18.22	ШТ	20
93	БОЛТ М6Х14.22	ШТ	8
94	ВИНТ М10Х20.66	ШТ	1
95	ВИНТ М6Х10.66	ШТ	2
96	ВИНТ М4Х12.22	ШТ	2
97	ГАЙКА М20.5	ШТ	92
98	ГАЙКА М16.5	ШТ	72
99	ГАЙКА М12.5	ШТ	15
100	ГАЙКА М12.29	ШТ	16
101	ГАЙКА М8.5	ШТ	1
102	ГАЙКА М10.5	ШТ	12
103	ШАЙБА 20-010	ШТ	26
104	ШАЙБА 16-010	ШТ	20
105	ШАЙБА 12-010	ШТ	33
106	ШАЙБА 10-010	ШТ	19
107	ШПЛИНТ 5Х28	ШТ	2
108	ШПЛИНТ 3,2Х28	ШТ	9
109	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1
110	ОСВЕТЛИТЕЛЬ ВТН-250И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 250М3/ЧАС	ШТ	1
111	ВНУТРЕННИЙ КОРПУС	ШТ	1
112	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	ШТ	1
113	РЕШЕТКА	ШТ	1
114	ГРЯЗЕВНИК	ШТ	1
115	ЛЕСТНИЦА	ШТ	1
116	ЛЮК ДУ 600	ШТ	1
117	СТОЙКА	ШТ	4
118	ПРИЕМНЫЙ КОРОБ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ	1
119	ЛИСТ В СБОРЕ	ШТ	1
120	КАЛЛЕКТОР	ШТ	1

121	СБОРНЫЙ ЖЕЛОБ	ШТ	1
122	ОПОРА	ШТ	1
123	СЕКТОР ОПОРЫ	ШТ	3
124	СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА	ШТ	1
125	ГРЯЗЕВНИК	ШТ	1
126	ШТУЦЕР ДУ-125	ШТ	1
127	ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК	ШТ	4
128	ШТУЦЕР ДУ-200	ШТ	1
129	ШТУЦЕР ДУ-80	ШТ	1
130	ШТУЦЕР ДУ-200	ШТ	2
131	КОЛЛЕКТОР ПРОДУВКИ	ШТ	1
132	ШТУЦЕР ДУ-65	ШТ	1
133	ВВОД ДУ-15	ШТ	1
134	ВВОД ДУ-32	ШТ	1
135	ВВОД ДУ-15	ШТ	2
136	ПАТРУБАК НИЖНИЙ ДУ-50	ШТ	1
137	ПАТРУБАК ВЕРХНИЙ ДУ-50	ШТ	1
138	ПАТРУБАК ВЕРХНИЙ ДУ-65	ШТ	1
139	ПАТРУБАК НИЖНИЙ ДУ-65	ШТ	1
140	ШТУЦЕР ДУ-300	ШТ	1
141	КРОНШТЕЙН	ШТ	16
142	ТРОЙНИК	ШТ	1
143	СТАКАН ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ	ШТ	8
144	СОПЛОВОЙ УСТРОЙСТВОПРЯМОУГОЛНОГО СЕЧ.270Х270	ШТ	1
145	ГОЛОВКА	ШТ	1
146	ШТОРКА В СВАРЕ	ШТ	2
147	БАКОВИНА	ШТ	2
148	ГОРИЗАНТАЛЬНАЯ СТЕНКА	ШТ	2
149	КОРПУС	ШТ	1
150	СТОЙКА	ШТ	1
151	СТУЛЬЧИК	ШТ	72
152	КРЫШКА ЛЮКА	ШТ	1
153	ПЕТЛЯ	ШТ	2
154	СКОБА	ШТ	1
155	ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ДУ-200	ШТ	1
156	КОРПУС	ШТ	1
157	КРЫШКА ЛЮКА	ШТ	1
158	ШТУЦЕР ДУ-50	ШТ	2
159	ШТУЦЕР ДУ-150	ШТ	3
160	КОЖУХ	ШТ	1
161	ВНУТРЕННИЙ КОРПУС	ШТ	1
162	ПРИЕМНЫЙ КОРОБ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ	1
163	СБОРНЫЙ ЖЕЛОБ	ШТ	1
164	ОПОРА	ШТ	1
165	СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА	ШТ	1
166	ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК	ШТ	4
167	ШТУЦЕР ДУ-200	ШТ	1
168	ШТУЦЕР ДУ-200	ШТ	2
169	ШТУЦЕР ДУ-80	ШТ	1
170	КОЛЛЕКТОР ПРОДУВКИ	ШТ	1
171	ШТУЦЕР ДУ-65	ШТ	1
172	ВВОД ДУ-15	ШТ	1
173	ВВОД ДУ-32	ШТ	1
174	ВВОД ДУ-15	ШТ	2
175	ПАТРУБАК НИЖНИЙ ДУ-50	ШТ	1
176	ПАТРУБАК ВЕРХНИЙ ДУ-50	ШТ	1
177	ПАТРУБАК ВЕРХНИЙ ДУ-65	ШТ	1
178	ПАТРУБАК НИЖНИЙ ДУ-65	ШТ	1
179	ШТУЦЕР ДУ-300	ШТ	1
180	ПОТРУБОК ДУ 300	ШТ	1
181	ОБЕЦАЙКА Ф.9000	ШТ	2
182	КОНУС	ШТ	1
183	ПРОКЛАДКА Ф510 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
184	ПРОКЛАДКА Ф480 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
185	ТРУБА Д.10	Т	0,08
186	ТРУБА Д.325Х8	ШТ	1
187	СЕКТОР КОЛЬЦА	ШТ	9
188	ДВУТАВР 10 СТ3	ШТ	32
189	ЛИСТ	ШТ	1
190	ПОЛУКОЛЬЦО	ШТ	4
191	ШВЕЛЛЕР	ШТ	4

192	ШВЕЛЛЕР	ШТ	2
193	ДВУТАВР 10 СТ3	ШТ	2
194	ЛИСТ	ШТ	1
195	ЛИСТ	ШТ	1
196	ПРОКЛАДКА Ф286 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	4
197	ПРОКЛАДКА Ф220 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	4
198	ЛИСТ	ШТ	4
199	ЛИСТ	ШТ	15
200	ЛИСТ	ШТ	1
201	ТРУБА Д 325Х8	ШТ	2
202	ПРОКЛАДКА Ф138 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	3
203	ПРОКЛАДКА Ф90 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	3
204	ПЕРЕХОДНИК	ШТ	1
205	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДУ 32	ШТ	1
206	ПРОКЛАДКА Ф102 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	5
207	ПРОКЛАДКА Ф59 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	5
208	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДУ 15	ШТ	3
209	ЛИСТ	ШТ	14
210	ПРОКЛАДКА Ф368 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
211	ПРОКЛАДКА Ф325 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
212	ПРОКЛАДКА Ф80 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-2	ШТ	2
213	ПРОКЛАДКА Ф50 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-2	ШТ	2
214	ТЯГА	ШТ	1
215	ЛИСТ 10 СТ	ШТ	1
216	ПРОКЛАДКА Ф100 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	2
217	ПРОКЛАДКА Ф66 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	2
218	ПРОКЛАДКА Ф122 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
219	ПРОКЛАДКА Ф66 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
220	КРОНШТЕЙН	ШТ	16
221	ТРОЙНИК	ШТ	1
222	КОРЫТО ДЛЯ ПРОБООТБОРНЫХ ТРУБ	ШТ	1
223	СТАКАН ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ	ШТ	8
224	СОПЛОВОЙ УСТРОЙСТВОПРЯМОУГОЛНОГО СЕЧ.270Х270	ШТ	1
225	СТУЛЬЧИК	ШТ	72
226	КРЫШКА ЛЮКА	ШТ	1
227	ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ДУ-200	ШТ	1
228	КРЫШКА ЛЮКА	ШТ	1
229	ШТУЦЕР ДУ-50	ШТ	2
230	ПАТРУБОК ДУ50	ШТ	1
231	КОСЫНКА	ШТ	2
232	СКОБА	ШТ	18
233	ОСЬ	ШТ	1
234	ОСЬ	ШТ	1
235	ПЛИТА	ШТ	1
236	КДУ-1 СЕРВОМОТОРОМ РМБ /42.КГ/	ШТ	1
237	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б3К ДУ50 /2,56.КГ/	ШТ	3
238	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,76
239	БОЛТ М20Х75.66	ШТ	16
240	ГАЙКА М20.5	ШТ	60
241	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	1
242	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ 100 /39,5.КГ/	ШТ	1
243	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ 10.Б 19БК ДУ10	ШТ	12
244	ОТВОД 60.Г 200 С40 /13,1.КГ/	ШТ	1
245	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗАДВИЖКА	1
246	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ 200 /125.КГ/	ШТ	1
247	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	1,48
248	БОЛТ М20Х65.66	ШТ	44
249	ШАЙБА 12-010	ШТ	14
250	ШПЛИНТ 3,2Х28	ШТ	2
251	БОЛТ М16Х60.66	ШТ	44
252	ГАЙКА М16.5	ШТ	44
253	ОТВОД 45.Г 300 С 25 /27,5 КГ/	ШТ	1
254	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	2
255	ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ 80 /29.КГ/	ШТ	2
256	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ4К ДУ65 /7,9.КГ/	ШТ	1
257	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФЛАНЕЦ	1
258	ФЛАНЕЦ 300-10	ШТ	1
259	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ЗАДВИЖКА	1

260	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МУФТОВЫЙ 19Б16К ДУ-32	ШТ	1
261	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК ДУ 32	ШТ	2
262	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ЗАДВИЖКА	3
263	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МУФТОВЫЙ 19Б16К ДУ-15	ШТ	3
264	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК ДУ 15	ШТ	3
265	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,24
266	ГАЙКА М12.5	ШТ	12
267	БОЛТ М12Х100.66	ШТ	8
268	БОЛТ М12Х40.66	ШТ	4
269	ОТВОД 90.Г 300 С 25 /55 КГ/	ШТ	1
270	РЕШЕТКА	ШТ	1
271	ГРЯЗЕВНИК	ШТ	1
272	ЛЕСТНИЦА	ШТ	1
273	ЛЮК ДУ 600	ШТ	1
274	СТОЙКА	ШТ	4
275	ПОЛУКОЛЬЦО	ШТ	4
276	ОБЕЧАЙКА Ф4000	ШТ	1
277	КОЛЬЦО	ШТ	1
278	КОНУС	ШТ	1
279	ОБЕЧАЙКА Ф3750	ШТ	1
280	ТРУБА 325Х8 L2685	ШТ	1
281	ТРУБА 325Х8 L4293.5	ШТ	1
282	РЕБРО	ШТ	8
283	ТРУБА 325Х8 L3374	ШТ	1
284	КОНУС	ШТ	2
285	РЕБРО	ШТ	4
286	ДНИЩЕ КОЛЛЕКТОА	ШТ	1
287	ОБЕЧАЙКА	ШТ	2
288	ПРОКЛАДКА Ф 212 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б=3	ШТ	3
289	ТРУБА 219Х7 L1396	ШТ	1
290	ТРУБА 219Х7 L478	ШТ	1
291	КОСЫНКА	ШТ	8
292	ТРУБА 325Х8 L1625	ШТ	1
293	ЛИСТ 10 СТ3	ШТ	2
294	ШТУЦЕР ДУ-150	ШТ	3
295	ЩИТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1
296	ЗАГЛУШКА 150-10	ШТ	3
297	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,48
298	БОЛТ М20Х65.66	ШТ	24
299	ГАЙКА М20.5	ШТ	24
300	ОТВОД 90.Г Д-200 С40	ШТ	2
301	ОТВОД 45.Г Д-300 С25	ШТ	1
302	КОРПУС	ШТ	1
303	КОНИШКА НИЖНИЕ	ШТ	1
304	ТРУБА Д 325Х8 L303,5	ШТ	1
305	ТРУБА Д219Х7 L960	ШТ	4
306	КОНУС	ШТ	1
307	ТРУБА 38Х3,0	ШТ	1
308	ДОНЫШКА ВЕРХНЕЕ	ШТ	1
309	ОТВОД 90.Г Д-200 С40	ШТ	4
310	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X1269/	Т	0,00199
311	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X166/	Т	0,00052
312	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X317/	Т	0,00099
313	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X380/	Т	0,00119
314	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X399/	Т	0,00063
315	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X75/	Т	0,0007
316	ЛИСТ 4ММ СТ3 /L50X56/	Т	0,00264
317	КОСЫНКА	ШТ	6
318	ОБЕЧАЙКА	ШТ	1
319	ПРОКЛАДКА Ф670 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
320	ПРОКЛАДКА Ф630 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
321	ФЛАНЕЦ ДУ 600	ШТ	1
322	ЗАГЛУШКА ДУ 600	ШТ	1
323	ОСЬ	ШТ	1
324	СКОБА	ШТ	4
325	СКОБА	ШТ	1
326	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,64
327	БОЛТ М16Х60.66	ШТ	20
328	ШАЙБА 16-010	ШТ	20
329	ГАЙКА М16.5	ШТ	20

330	ШПЛИНТ 5Х28	ШТ	2
331	ШАЙБА 20-010	ШТ	2
332	ПОЛОСА 4ММ СТ3	Т	0,01414
333	КРУГ 20 ММ СТ3	Т	0,0037
334	ПРОКЛАДКА Ф670 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
335	ПРОКЛАДКА Ф630 РЕЗИНА ПЛАСТИНА Б-3	ШТ	1
336	ФЛАНЕЦ ДУ 600	ШТ	1
337	ЗАГЛУШКА ДУ 600	ШТ	1
338	ОСЬ	ШТ	1
339	СКОБА	ШТ	4
340	СКОБА	ШТ	1
341	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,64
342	БОЛТ М16Х60.66	ШТ	20
343	ШАЙБА 16-010	ШТ	20
344	ГАЙКА М16.5	ШТ	20
345	ШПЛИНТ 5Х28	ШТ	2
346	ШАЙБА 20-010	ШТ	2
347	ЛИСТ 10ММ СТ3 /80Х180/	Т	0,00678
348	РЕШЕТКА	ШТ	1
349	ЛИСТ В СБОРЕ	ШТ	1
350	КАЛЛЕКТОР	ШТ	1
351	ЛИСТ 4 ММ СТ3/521-834	Т	0,0272
352	ЛИСТ 4ММ СТ3 /204Х875/	Т	0,0112
353	ЛИСТ 4ММ СТ3 /775Х800/	Т	0,01945
354	ЛИСТ 4ММ СТ /151+808/	Т	0,00381
355	ЛИСТ 4ММ СТ3 /127Х100/	Т	0,00039
356	ЛИСТ 4ММ СТ3 /676Х808/	Т	0,0172
357	ЛИСТ 10ММ СТ3 /Ф397/	Т	0,0097
358	ТРУБА Д.377Х9	ШТ	1
359	ЛИСТ	ШТ	2
360	ПРОКЛАДКА Ф270 РЕЗИНА ПЛАСТИНА	Т	0,00015
361	ПРОКЛАДКА Ф222 РЕЗИНА ПЛАСТИНА	Т	0,00015
362	ПРОКЛАДКА	Т	0,00015
363	ПЛАНКА	Т	0,00015
364	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ	0,08
365	БОЛТ М20Х65.66	ШТ	8
366	ГАЙКА М20.5	ШТ	8
367	ШАЙБА 20-010	ШТ	8
368	ГАЙКА М10.5	ШТ	12
369	ШАЙБА 10-010	ШТ	12
370	ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ КОНУСНАЯ	КГ	0,0006
371	ЗАГЛУШКА 200-10 /9,09/	ШТ	1
372	ЛИСТ 4ММ СТ3 /3016Х875/	ШТ	1
373	БОЛТ М10Х35.22	ШТ	12
374	ТРУБА 219Х7 /L.992/	ШТ	1
375	ЩЕКА	ШТ	2
376	ЛИСТ 4 ММ СТ3 /140Х800/	Т	0,00351
377	ЛИСТ 4ММ СТ3 /56Х800/	Т	0,00141
378	ТРУБА 10 /L=705/	Т	0,0006
379	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФЛАНЕЦ	2
380	ФЛАНЕЦ 200-10	ШТ	2
381	УГОЛ РАВНОБОК 36Х36Х4ММ	Т	0,00875
382	УГОЛ РАВНОБОК 36Х36Х4	Т	0,01058
383	ШВЕЛЛЕР 10ММ /L 580/	Т	0,03493
384	СЕКТОР ОПОРЫ	ШТ	3
385	СЕКТОР ОПОРНОГО КОНУСА	ШТ	1
386	ОБЕЧАЙКА	ШТ	1
387	ПЛИТА ОПОРЫ	ШТ	1
388	РЕБРО	ШТ	5
389	РЕБРО	ШТ	5
390	ГРЯЗЕВНИК	ШТ	1
391	ШТУЦЕР ДУ-125	ШТ	1
392	ЛЮК ДУ 600	ШТ	1
393	ОБЕЧАЙКА	ШТ	1
394	КОНУС	ШТ	1

395	КОЖУХ	ШТ	1
396	ШТУЦЕР ДУ-50	ШТ	2
397	СКОБА	ШТ	9
398	ЩИТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1
399	ТРУБА 325Х8-20 /L160/	Т	0,01
400	ЛИСТ 10ММ СТ3 /Ф335/	Т	0,0062
401	ЛИСТ 10ММ СТ3 /Ф110/	Т	0,0062
402	ТРУБА 108Х4-20-А /L80/	Т	0,00082
403	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	1
404	ФЛАНЕЦ 100-10	ШТ	1
405	ТРУБА 133Х4-20-А /L520/	Т	0,00662
406	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ФЛАНЕЦ	1
407	ФЛАНЕЦ 125-10	ШТ	1
	ОВ		
	РАЗДЕЛ 1:ОТОПЛЕНИЕ		
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	100М	0,5
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5	М	50
3	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	2,2
4	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	2
5	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКЫХ	100КВТ	0,585
6	РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКЫХ	СЕКЦИЯ	390
7	ПРОХОДНАЯ ПРОБКА /ПЕРЕХОДНИК ""РАДИАТОР-ТРУБА/	ШТ	2
8	ГЛУХАЯ ПРОБКА /ЗАГЛУШКА/	ШТ	1
9	ПРОБКА С КЛАПАНОМ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА /ГАЗА/	ШТ	1
10	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ	ШТ	4
11	ВЕНТИЛЬ ДУ15 15КЧ18П2	ШТ	68
12	ВЕНТИЛЬ ДУ25 15КЧ8П2	ШТ	20
13	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРНОГО УЗЛА Д.25 PN2.5 МПА	ШТ	10
14	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН Д.22ММ	ШТ	10
15	УГОЛЬНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 90.Г Д.25ММ	ШТ	90
16	ТРОЙНИК Д.25Х25Х25ММ	ШТ	90
17	ТРОЙНИК Д.32Х25Х32ММ	ШТ	50
18	ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗБОЙ Д.25ММ /АМЕРИКАНКА/	ШТ	68
19	EUROKONUS 3/4	ШТ	68
20	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ФОЛЬГА	100М2	0,08
21	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	100ШТ	0,08
22	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,002
23	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=50/ФУТЛЯР/	М	2
24	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4
25	VENTS М-100 ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	4
	ВК		
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1		
1	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20 РУ 1.6 МПА	ШТ	10
2	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25 РУ 1.6 МПА	ШТ	2
3	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ/ХВС/	100М	0,12
4	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ/ХВС/	100М	0,2
5	МУФТЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ НР 20Х1/2	ШТ	8
6	МУФТЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ НР 25Х1/2	ШТ	2
7	КОЛЕНО К 90.Г Д.20	ШТ	20
8	КОЛЕНО К 90.Г Д.25	ШТ	10
9	ТРОЙНИК 20Х20Х20	ШТ	8
10	ТРОЙНИК 25Х25Х25	ШТ	4
11	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 25Х20Х25	ШТ	6
12	МУФТА Д.20	ШТ	10
13	МУФТА Д.25	ШТ	5
14	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д25Х20	ШТ	2
15	КЛИПСЫ Д.20	ШТ	10
16	КЛИПСЫ Д.25	ШТ	10
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
17	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2
18	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	ШТ	2
19	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	2

20	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,2
21	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ /КОМПЛЕКТ/	ШТ	2
22	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,4
23	ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	ШТ	4
24	СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	4
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,35
26	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д=50Х3,2	М	34,93
27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,2
28	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д=110,3,2	М	19,96
29	ТРАП	ШТ	2
30	ОТВОД ПВХ Д-110ММ 45ГР	ШТ	2
31	ОТВОД ПВХ Д-50ММ 90ГР	ШТ	10
32	ОТВОД ПВХ Д-110ММ 90ГР	ШТ	6
33	ТРОЙНИК ПВХ 110Х50Х110ММ	ШТ	4
34	ТРОЙНИК ПВХ 110Х110Х110ММ	ШТ	4
35	ПЕРЕХОД Д.110Х50ММ	ШТ	2
36	КЛИПСЫ Д=50ММ	ШТ	14
37	КЛИПСЫ Д=100ММ	ШТ	12
38	РЕВИЗИЯ ИЗ ПВХ Р-100К	ШТ	1
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3		
39	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20 РУ 1.6 МПА	ШТ	6
40	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25 РУ 1.6 МПА	ШТ	3
41	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ/ГВС/	100М	0,25
42	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ/ГВС/	100М	0,146
43	МУФТЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ НР 20Х1/2	ШТ	6
44	МУФТЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ НР 25Х1/2	ШТ	2
45	КОЛЕНО К 90.Г Д.20	ШТ	9
46	КОЛЕНО К 90.Г Д.25	ШТ	8
47	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 25Х20Х25	ШТ	4
48	МУФТА Д.20	ШТ	6
49	МУФТА Д.25	ШТ	5
50	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д25Х20	ШТ	2
51	КЛИПСЫ Д.20	ШТ	6
52	КЛИПСЫ Д.25	ШТ	6
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В2		
53	ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ	КОМПЛ	2
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	100М	0,5
55	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5	М	50
56	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	8
	ЭОМ		
1	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП256 УХЛ4 UH 220В 50ГЦ	ШТ	80
2	АЛЮМИНИЕВАЯ ШИНА 100Х10 ММ	М	90
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	49
4	РУБИЛЬНИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1600А 3Р С РУКОЯТКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ POWERSWITCH EKF	ШТ	6
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ NH40-400/3, 3P, 400A, СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТКА	ШТ	33
6	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА57-39-340010-320А-660/380АС-3200А	ШТ	7
7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ OPTIMAT A-1000-S1-3P-50-D-MR5.0-B-C2200-M2-P01-S2-03	ШТ	3
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SKTS-4		
8	ВЕНТИЛЬ SKTS-1 /В-588 ДУ10/	ШТ	3
9	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	5
10	МАНОМЕТР МР4-У, Р=6 КГС/СМ2	ШТ	5
11	НИППЕЛЬ-ГАЙКА М20Х1,5	ШТ	20
12	РАСХОДОМЕРНАЯ ШАЙБА Д.273 ММ /300 Т/Ч/	ШТ	1
13	РАСХОДОМЕРНАЯ ШАЙБА Д.320 ММ /400 Т/Ч/	ШТ	1
14	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ AIR-20 DD	ШТ	1
15	КЛАПАННЫЙ БЛОК ЭЛЕМЕР БК-С 5/2	ШТ	1
16	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	1
17	ТЕРМОМЕТР ТСМ-53	ШТ	1

18	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	3
19	КАБЕЛЬ КВВГ 4Х1,5ММ	1000М	0,2
20	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	7
21	МАНОМЕТР МР4-У, Р=10 КГС/СМ2	ШТ	7
22	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ AIR-20 DI	ШТ	3
23	ОСВЕТЛИТЕЛЬ VTI-250	ШТ	2
24	ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУКТОРА МЭОК 25/100	ШТ	2
25	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	2
26	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУ-21	ШТ	2
27	ФИЛЬТР MF	ШТ	2
28	СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ БАКОВ	ШТ	4
	ОБОРУДОВАНИЕ ЦПУ		
29	ШКАФ #/ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ/	ШКАФ	1
30	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 2000Х800Х600 IP54 RITTAL VX25	ШТ	1
31	ПЛК SIEMENS SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN	ШТ	1
32	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1
33	БЛОК ПИТАНИЯ 24 В SIEMENS SITOP PSU6200 24V/20A	ШТ	1
34	МОДУЛЬ DI 32X24VDC SM521	ШТ	2
35	МОДУЛЬ DO 32X24VDC SM522	ШТ	2
36	МОДУЛЬ AI 8X4-20MA SM531	ШТ	2
37	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР-	ШТ	1
38	КОММУТАТОР SIEMENS SCALANCE XC208	ШТ	1
39	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ SIEMENS SIRIUS 3RQ	ШТ	32
40	РЕЛЕЙНАЯ КОЛОДКА	ШТ	32
41	КЛЕММЫ ПРОХОДНЫЕ	ШТ	200
42	КЛЕММЫ PE	ШТ	40
43	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4
44	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Р С 8А 4,5КА	ШТ	4
45	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПК ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР ECU-4784-E56SAE	ШТ	1
46	МОНИТОР 27	ШТ	2
47	ЯЩИК	ШТ	15
48	ШУН-Е-1ЧРП-2ЭД-11-0,4 У3 IP54	ШТ	1
49	ШУН-Е-1ЧРП-4ЭД-75-0,4 У3 IP54	ШТ	1
50	ШУН-Е-1ЧРП-2ЭД-55-0,4 У3 IP54	ШТ	1
51	ШУН-Е-1ЧРП-2ЭД-30-0,4 У3 IP54	ШТ	1
52	ШУН-Е-1ЧРП-2ЭД-20-0,4 У3 IP54	ШТ	1
53	ШУН-Е-1ЧРП-3ЭД-75-0,4 У3 IP54	ШТ	1
54	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, 2 НАСОСА, 30 КВТ, CHINT ШУН-PRS-ПЧ-2-30-CHINT	ШТ	7
55	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 2 НАСОСАМИ, ШУН, 2 НАСОСА, 1,5 КВТ, CHINT, ПРЯМОЙ ПУСК ШУН-PRS-ПП-2-1,5-CHINT	ШТ	1
56	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 3 НАСОСАМИ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, 3 НАСОСА, 90 КВТ, CHINT ШУН-PRS-ПЧ-3-90-CHINT	ШТ	1
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ		
57	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,86
58	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TD-HB-50-STANDART-90° /КОЛОКОЛ/ 4500ЛМ, 50ВТ, IP65	ШТ	42
59	СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ EDISON AKRIL 24W	ШТ	12
60	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VARTON E070 2.0 ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 35 ВТ CRI90 3000 К ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ 595Х595Х50 ММ IP40 С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ	ШТ	21
61	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО 5060 24ВТ 4000К IP65 КРУГ БЕЛЫЙ	ШТ	11
62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,09
63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6А IP20-23	ШТ	9
64	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	80
65	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2 IP54	ШТ	6
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПР8503-400 А		
66	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	14
67	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88-37 3Р 400А 35КА R	ШТ	2
68	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Р С 40А 10КА	ШТ	12
69	МЕДНАЯ ШИНА ШММ 40Х4 ММ	ШТ	8
70	ИЗОЛЯТОР ШИННЫЙ 30Х30 М6	ШТ	20
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПР8503-400 А		

71	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	14
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88-37 3Р 400А 35КА R	ШТ	2
73	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Р С 40А 10КА	ШТ	12
74	МЕДНАЯ ШИНА ШММ 40Х4 ММ	ШТ	8
75	ИЗОЛЯТОР ШИННЫЙ 30Х30 М6	ШТ	20
	ПС1		
	ОБОРУДОВАНИЕ ПС		
1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	1
2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ /ППКОП/ С2000М	ШТ	1
3	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.15 /РИП-12-3/17М1-Р/	ШТ	1
4	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1
5	АККУМУЛЯТОР 12В, 17А·Ч	ШТ	1
6	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	18
7	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 V1 04	ШТ	14
8	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИП212-152ЛМ	ШТ	4
9	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС РУЧНОЙ	ШТ	4
10	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНО-ПОРОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-3ПА	ШТ	4
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
11	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	2,9
12	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х1	1000М	0,29
13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	2,9
14	ГОФРА Д.16	М	290
15	СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЛАПКОВАЯ 16-17 ММ	ШТ	100
	ОБОРУДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ		
16	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ SONAR SMPM-100	ШТ	1
17	МИКРОФОН ВНЕШНИЙ SONAR SM-03	ШТ	1
18	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ SONAR SCS-110M	ШТ	8
19	ОКОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР SONAR SFT-2300M	ШТ	3
20	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	1,5
21	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х2,5	1000М	0,12
22	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х1,5	1000М	0,03
23	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1
24	АККУМУЛЯТОР 12В, 17А·Ч	ШТ	1
25	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5Х30ММ	ШТ	500
26	САМОРЕЗ 3,5Х35 ММ	ШТ	500
27	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	1,5
28	ГОФРА Д.16	М	150
29	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,02
30	СВЕТОВОЕ ТАБЛО ВЫХОД ТОПАЗ -12	ШТ	2
	ПС2		
	ОБОРУДОВАНИЕ ПС		
1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	1
2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ /ППКОП/ С2000М	ШТ	1
3	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.15 /РИП-12-3/17М1-Р/	ШТ	1
4	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1
5	АККУМУЛЯТОР 12В, 17А·Ч	ШТ	1
6	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	6
7	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 V1.04	ШТ	14
8	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИП212-152ЛМ	ШТ	2
9	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС РУЧНОЙ	ШТ	1
10	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНО-ПОРОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-3ПА	ШТ	1
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
11	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,5
12	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х1	1000М	0,05
13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	0,5

14	ГОФРА Д 16	М	50
15	СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЛАПКОВАЯ 16-17 ММ	ШТ	100
	ОБОРУДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ		
16	ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ SONAR SMPM-100	ШТ	1
17	МИКРОФОН ВНЕШНИЙ SONAR SM-03	ШТ	1
18	РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ SONAR SCS-110M	ШТ	8
19	ОКОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР SONAR SFT-2300M	ШТ	1
20	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,3
21	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х2,5	1000М	0,015
22	КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КПСВЭНГ/А/-LS 1Х2Х1,5	1000М	0,015
23	АККУМУЛЯТОР	ШТ	2
24	АККУМУЛЯТОР 12В, 17А·Ч	ШТ	2
25	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5Х30ММ	ШТ	500
26	САМОРЕЗ 3,5Х35 ММ	ШТ	500
27	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	0,5
28	ГОФРА Д 16	М	50
29	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,01
30	СВЕТОВОЕ ТАБЛО ВЫХОД ТОПАЗ -12	ШТ	1

Директор по инвестиционным проектам и строительство **Хафизов К.Р.**

Начальник службы эксплуатации **Хужакулов Н.И.**

Начальник цеха ХВО **Абдурахмонов С.Э.**

Заместитель начальника цеха ХВО **Мансуров А.**

Начальник электро цеха **Рузиев О.Н.**

Начальник цеха ТАИ **Тошев И.Ш.**

Начальник цеха ЦЦР **Нурбоев Б.А.**

Инженер ОКС **Хамроев К.Ф.**

Технадзор ОКС **Рахимкулиев Ж.С.**