**TASDIQLAYMAN**
**“Navoiy IES” AJ**
**Ishlab chiqarish direktori**
**_____ F.I. Miraxirov**
**“ 13 ” 10 2025 yil**

**II tarmoq gaz quvurining 144-piketidan 213-piketigacha bo`lgan 6.9 km almashtiriladigan qismini ulanishni loyihalash bo‘yicha berilgan**
**Texnik shart №**

1. Tabiiy gazga ulanish nuqtasi:

“Navoiy IES” AJ ning II tarmoq gaz quvurining almashtiriladigan 6.9 km qismining II-tarmoq “GTS-2- Navoiy IES” gaz quvuriga ulanish nuqtalari tarmoqning 144(Zarafshon daryosining 1-kesishmasidan keyin yer usti qismida) va 213-piketlari(Zarafshon daryosining 2-kesishmasidan oldin yer usti qismi boshlanishida) etib belgilansin.

2. Talab etilayotgan tabiiy gaz hajmi 220 ming $m^3$/soat.

3. Tabiiy gaz quvurini montaj qilish bo‘yicha barcha zarur materiallar pudratchi quruvchi tomonidan xarid qilinadi va loyiha-smeta hujjatlari asosida ishlar amalga oshiriladi.

4. «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriluvchi montaj ishlari loyiha asosida bo‘lishi va KMK-2.04-08-13 va boshqa amaldagi qurilish me’yoriy qoidalari asosida amalga oshirilishi shart.

5. Navbahor tumani hududidan kesib o‘tuvchi 1,2 MPa gaz quvurini loyiha asosida montaj qilishda asosiy qismi yer ostidan va joylarda yer ustidan o`tkazish nazarda tutilsin.

6. Texnik shartga asosan ishlab chiqarilgan loyiha hujjatlari “Navoiy IES” AJ bilan kelishilishi hamda qurilish montaj ishlarini bajarilishida “Navoiy IES” AJ tomonidan tegishli mutaxassis nazoratida ishlar amalga oshirilsin.

7. Texnik shartni amal qilish muddati tasdiqlangan kundan boshlab bir yil.

IMQI xizmati boshlig`i N.Sh. Pirnazarov

ICHTB boshlig`i M.Q. Pirnazarov

GMX boshlig`i H.N. Nurov